Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
Фонд капитального ремонт общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области
_____А.С. Козин

"___" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Проектная
фирма Екатирины Гулевской"

_____ Е.В. Гулевская

"___" _____ 2016 г.

г. Липецк
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замену лифтового оборудования по адресу: г. Липецк, ул.Московская, д. 53

Основание:
Сметная стоимость _____7 824 083,02 руб.
Средства на оплату труда _____969451,95 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего / оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. / в т.ч. оплата труда	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы лифта 8 остановок												
1	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.с*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	5	1957,72	255,3			9788,6	8512,1	1276,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	троит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3*			1702,42	10,26					51,3	
2	**ТЕРм03-05-001-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-5 *(8-9)*5*	107,8	18,86			-539	-444,7	-94,3	
		425,72 = 705,00 - 3,42 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			88,94	0,93					-4,65	
3	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-9,55 *(27,09-29)*5*	16,93				-161,68	-161,68		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3			16,93							
Раздел 2. Монтажные работы, Лифт Q=400 кг, Нш= 27,09м на 8 остановк												
4	**ТЕРм03-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	5	6069,46	638,24	1175,16		30347,3	21280,3	3191,2	5875,8
		7 700,89 = 12 870,78 - 63,31 х 81,66 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75			4256,06	25,65					128,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**ТЕРм03-05-001-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-5	335,89	47,15	66,39		-1679,45	-1111,75	-235,75	-331,95
		425,72 = 705,00 - 3,42 х 81,66 *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *ОЗП=0,75; ЭМ=0,75; ЗПМ=0,75*			222,35	2,33					-11,65	
6	**ТЕРм03-05-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 м	-9,55 *(27,09-29)*5*	43,46		1,13		-415,04	-404,25		-10,79
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: *ОЗП=0,75*			42,33							
	Раздел 3. Оборудование											
7	**прайс-лист**	Лифт пассажирский	шт	5	225596,68				1127983,4			
	Раздел 4. Возврат материалов											
8	**прайс-лист**	Металлолом	тн	-4,75 *-0,95*5*	610,47		610,47		-2899,73			-2899,73
	Раздел 5. Пусконаладочные работы, лифт на 8 остановок											
9	**ТЕРп01-14-025-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами	1 лифт	5	2583,48				12917,4	12917,4		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: *ОЗП=0,4271*			2583,48							
10	**ТЕРп01-14-025-04** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01	1 остановка	-10 *(8-10)*5*	50,87				-508,7	-508,7		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: *ОЗП=0,4287*			50,87							
	Раздел 6. Полное техническое осведетельствование, лифт на 8 остановок											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕРмр01-05-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	1 лифт	5	415,25				2076,25	2076,25		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.; ОЗП=0,9993			415,25							
12	**ТЕРмр01-05-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	1 остановка	30 *(8-2)*5*	41,35				1240,5	1240,5		
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,9989; МАТ=0 к расх.			41,35							
	Раздел 7. Строительные работы											
13	**ТЕР46-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка бетонных фундаментов	1 м3	0,49	478,16	424,84			234,3	26,13	208,17	
					53,32	26,21					12,84	
14	**ТЕР11-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0,64	453,54	0,29	431,11		290,27	14,17	0,19	275,91
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			22,14							
15	**ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,13 *13/100*	1041,96	54,85	760,84		135,45	29,42	7,13	98,9
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			226,27	2,6					0,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,13 *13/100*	1195,48	57,38	1120,92		155,41	2,23	7,46	145,72
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.			17,18	2,55					0,33	
17	**ТЕРр61-02-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (стены приямка и машинного помещения)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,41 *41/100*	2225,07	20,85	934,59		912,28	520,55	8,55	383,18
					1269,63	1,1					0,45	
18	**ТЕРр57-10-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (машинного помещения)	100 мест	0,18 *(9/0,5)/100*	781,72	87,22	323,48		140,71	66,78	15,7	58,23
					371,02	6,28					1,13	
19	**ТЕРр62-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%(Машинное помещение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,25 *125/100*	591,14	8,88	249,85		738,93	415,51	11,1	312,32
					332,41	0,16					0,2	
20	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39 *(164-125)/100*	416,08	5,54	277,44		162,27	51,91	2,16	108,2
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03					0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	**ТЕР15-04-005-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 *6/100*	511,72	8,63	404,98		30,7	5,89	0,52	24,29
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			98,11	0,03						
22	**ТЕР15-04-005-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5 *50/100*	563,13	9,65	444		281,57	54,74	4,83	222
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			109,48	0,03					0,02	
23	**ТЕР15-04-024-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Простая окраска масляными составами по штукатурке подготовленной под окраску: пола (машинное помещение и приямок)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65 *65/100*	416,08	5,54	277,44		270,45	86,52	3,6	180,33
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			133,1	0,03					0,02	
24	**ТЕР46-04-012-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,072 *7,2/100*	767,69	240,87			55,27	37,93	17,34	
					526,82	12,69					0,91	
25	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв.*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	7,2	51,22	22,61	11,44		368,78	123,62	162,79	82,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			17,17							
26	**ТСЦ-203-8116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	шт.	5	1318,61		1318,61		6593,05			6593,05
27	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32 *32/100*	143,64	11,48	91,37		45,96	13,05	3,67	29,24
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11					0,04	
28	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32 *32/100*	197,95	7,49	165,4		63,34	8,02	2,4	52,92
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					0,04	
29	**ТЕРм38-01-006-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Изготовление обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	1,145 *1145/1000*	6927,71	1741,12	4537,59		7932,23	743,11	1993,58	5195,54
					649	21,01					24,06	
30	**ТЕР09-06-001-01** *И1-Утв.*	Монтаж конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов	1 т конструкций	1,145	726,34	156,54	19,21		831,66	630,43	179,24	21,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13	*623,22 = 632,03 - 0,00194 x 4 543,42 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*			550,59	7,59					8,69	
31	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11 *11/100*	143,64	11,48	91,37		15,8	4,49	1,26	10,05
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			40,79	0,11					0,01	
32	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (конструкций обрамления дверей шахты, окон прохода тросов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11 *11/100*	197,95	7,49	165,4		21,77	2,76	0,82	18,19
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			25,06	0,11					0,01	
33	**ТЕР46-05-008-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж рифленого листа	1 т металлоконструкций	0,232 *232/1000*	794,67	248,04	58,82		184,36	113,17	57,55	13,64
					487,81							
34	**ТСЦ-101-1116** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	т	0,232	4146,14		4146,14		961,9			961,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 8. Электромонтажные работы											
35	**ТЕРр67-09-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена розеток	100 шт.	0,1 *10/100*	137,13				13,71	13,71		
		137,13 = 401,13 - 100 x 2,64			137,13							
36	**ТСЦ-503-0468** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка открытой проводки	шт.	10	4,98		4,98		49,8			49,8
37	**ТЕРр67-09-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена выключателей	100 шт.	0,1 *10/100*	712,13		575		71,21	13,71		57,5
					137,13							
38	**ТЕРм08-03-594-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,1 *10/100*	4327,24	1901,07	1704,65		432,72	72,15	190,11	170,46
					721,52	484,16					48,42	
39	**ТСЦ-509-0768** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	шт.	55	109,1		109,1		6000,5			6000,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,7 *70/100*	853,29	56,5	656,37		597,3	98,29	39,55	459,46
					140,42	1,36					0,95	
41	**ТСЦ-103-1392** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	м	70	0,83		0,83		58,1			58,1
42	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,7 *70/100*	44,43	4,66			31,1	27,84	3,26	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0			39,77	0,25					0,18	
43	**ТСЦ-501-8482** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,2142 *(210*1,02)/1000*	3584,32		3584,32		767,76			767,76
44	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	5	10,4	1,09			52	46,55	5,45	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.			9,31							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	**ТСЦ-509-2170** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 УЗ I-16А	шт.	5	101,47		101,47		507,35			507,35
46	**ТЕРм10-06-037-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка коробки под автоматичекий выключатель	1 шт.	5	6,72	0,27	0,62		33,6	29,15	1,35	3,1
					5,83							
47	**ТСЦ-503-0493** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Коробки под автоматический выключатель (ЩРН)	шт.	5	25,59		25,59		127,95			127,95
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1207319,41	46647,3	7065,43	25623,28
											261,9	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									5607642,38	966065,58	43593,71	176288,16
											3386,37	
В том числе, справочно:												
Расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 квартал 2016г., вид строительства: многоквартирные жилые дома панельные ОЗП=20,71; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,88 (Поз. 13, 24, 33-34, 14-23, 25-26, 30, 27-28, 31-32, 1-6, 29, 35-37, 39, 38, 40-47, 9-12)									1123661,85	919418,28	36528,27	167715,3
											3124,47	
ПЗ=3,92 (Поз. 7)									3293711,53			
МАТ=6,88 (Поз. 8)									-17050,41			-17050,41
Накладные расходы									617288,13			
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 325674,07) (Поз. 9-12)									179120,74			
56% = 66%*0,85 ФОТ (от 15700,91) (Поз. 29)									8792,51			
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 10786,41) (Поз. 17)									7226,89			
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 585162,35) (Поз. 18-19, 1-6)									397910,39			
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 567,87) (Поз. 35-37, 39)									408,87			
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 16316,54) (Поз. 25-26, 30, 27-28, 31-32)									11258,41			
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 5711,11) (Поз. 38, 40-45)									4626			
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 603,7) (Поз. 46-47)									513,15			
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4123,18) (Поз. 20-23)									3298,54			
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3848,22) (Поз. 13, 24, 33-34)									3232,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 957,59) (Поз. 14-16)									900,13			
Сметная прибыль									405648,32			
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 325674,07) (Поз. 9-12)									104215,7			
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 19394,21) (Поз. 17, 19)									7757,68			
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4123,18) (Поз. 20-23)									1525,58			
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 575156,93) (Поз. 1-6)									276075,33			
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 6882,68) (Поз. 35-37, 39, 38, 40-47)									3578,99			
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 1397,62) (Поз. 18)									754,71			
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4436,02) (Поз. 13, 24, 33-34, 27-28, 31-32)									2129,29			
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 957,59) (Поз. 14-16)									488,37			
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 15728,74) (Поз. 25-26, 30)									9122,67			
Итого									6630578,83			
В том числе:												
Материалы									176288,16			
Машины и механизмы									43593,71			
ФОТ									969451,95			
Оборудование									4421694,93			
Накладные расходы									617288,13			
Сметная прибыль									405648,32			
НДС 18%									1193504,19			
ВСЕГО по смете									**7824083,02**			

Составил: инженер-сметчик ПТО Русанова /Русанова Г.В./

Проверил: _____/_____/