Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
"_____" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:г..Липецк, ул.Липовская,д 7/2.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость _____ 908,914 тыс. руб.
строительных работ _____ 8,928 тыс. руб.
монтажных работ _____ 761,338 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 152,281 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1406,53 чел.час
Составлена) в ценах 2001г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Электромонтажные работы										
		Поэтажное электрооборудование										
1	**ТЕРр67-13-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов (100 шт.)	0,2 *20/100*	727,82 727,82			146	146			120,7	24,14
2	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж выключателей установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) *(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0)*	116	3,12 2,79	0,33		362	324	38		1,56	180,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ТЕРм08-02-399-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж провода в коробах, сечением до 6 мм2 /щиты/ (100 м) *(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.)*	1,96 *((8*8)+(11*12))/100*	6,93 6,23	0,7 0,04		14	13	1		3,52	6,9
4	**ТЕРр67-04-6** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж электросчетчиков (однофазных) (100 шт.)	0,53 *53/100*	139,78 137,6	2,18 0,11		74	73	1		25,72	13,63
5	**ТЕРр67-04-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт.)	0,2 *20/100*	31,83 30,9	0,93 0,05		6	6			6,32	1,26
6	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	159 *53*3*	121,7 9,31	1,09	111,3	19350	1480	173	17697	1,56	248,04
7	**прайс-лист**	автомат 16А (шт)	159	15,44		15,44	2455			2455		
8	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 40 А (1 шт.)	106 *2*53*	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8	14659	1468	386 13	12805	2,32	245,92
9	**прайс-лист**	автомат 40А (шт)	53	35,03		35,03	1857			1857		
10	**прайс-лист**	УЗО 2 полюса 25А 30мА (шт)	53	54,5		54,5	2889			2889		
11	**прайс-лист**	DIN рейка 300мм оцинк (шт)	53	3,29		3,29	174			174		
12	**ТЕРм08-03-600-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные б/у (1 шт.) *(Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.)*	53	3,11 1,48	1,63 0,08		165	78	87 4		0,34	18,02
13	**ТЕРм08-03-600-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные б/у (1 шт.)	53	4,68 2,11	2,33 0,12	0,24	248	112	123 6	13	0,34	18,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14		Счетчик б/у (шт)	53									
15	**ТЕРм08-03-594-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,2 *20/100*	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17	712	109	262 71	341	88	17,6
16	**прайс- лист**	Светильник LED 10Вт антивандальный (шт)	20	105,81		105,81	2116			2116		
17	**ТЕРм08-03-591-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,2 *20/100*	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94	76	49	4	23	39,5	7,9
18	**прайс-лист**	Выключатель (шт)	20	21,29		21,29	426			426		
19	**ТЕРм08-03-591-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,2 *20/100*	407,13 268,7	24,03 0,5	114,4	81	54	5	22	43,2	8,64
20	**прайс-лист**	Розетка (шт)	20	6,72		6,72	134			134		
21	**ТЕРм08-02-399-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 /щиты/ (100 м)	2,08 *((8*8)+(11*12)+12)/100*	57,94 20,77	2,33 0,12	34,84	121	43	5	73	3,52	7,32
22	**прайс-лист**	Провод ПВ 1*4 (м)	208	3,5		3,5	728			728		
23	**прайс-лист**	Сжим 4,0...10/1,5...2,5мм кв (шт)	82	3,72		3,72	305			305		
24	**прайс-лист**	Шина заземление 6*9мм 8/2 100А (шт)	20	9,72		9,72	194			194		
25	**ТЕРм08-02-402-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м)	0,8 *(4*20)/100*	699,39 90,27	468,04 23,42	141,08	560	72	374 19	114	15,3	12,24
26		Кабель ВВГ нг LS 3*1,5 (м)	80	5,57		5,57	446			446		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	**ТЕР46-03-002-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм (на светильник+ выключатель) (100 отверстий)	0,4 *40/100*	1327,64 140,5	885,49 234,08	301,65	531	56	354 94	121	23,3	9,32
		Силовые магистрали подъездов										
28	**ТЕРм08-02-403-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов групповых осветительных сетей в защитной оболочке в готовых каналах стен и перекрытий (провод АПВ 1*10) (100 м) *(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.)*	3,2 *((20*4)*4)/100*	37,49 35,4	2,09 0,11		120	113	7		20	64
29	**ТЕРм08-02-403-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий (100 м)	4,8 *((20*5)*4+(20*4))/100*	215,19 118	6,98 0,37	90,21	1033	566	34 2	433	20	96
30		Провод ПВ 3 1*10 (м)	400	5,86		5,86	2344			2344		
31		Кабель ВВГ нг LS 3*1,5 (м)	80	5,57		5,57	446			446		
		Силовые магистрали подвалов										
32	**ТЕРр67-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2 (100 м пучка проводов)	1 *100/100*	30,52 29,9	0,62 0,03		31	30	1		5,84	5,84
33	**ТЕРр67-02-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 80 мм (100 м труб)	1 *100/100*	199,23 188,26	8,93 0,38	2,04	199	188	9	2	36,77	36,77
34	**ТЕРм08-02-409-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм (100 м)	2,86 *286/100*	932,6 161,07	108,59 4,09	662,94	2667	461	311 12	1895	27,3	78,08
35	**прайс лист**	Труба ПВХ жесткая 25мм (м)	136	3,29		3,29	447			447		
36	**прайс лист**	Труба ПНД гофра 25мм (м)	50	2,74		2,74	137			137		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	**прайс лист**	Труба ПВХ жесткая 40мм (м)	80	4,5		4,5	360			360		
38	**прайс лист**	Труба ПНД гофра 40мм (м)	20	3,8		3,8	76			76		
39	**прайс лист**	Коробка распределительная 100*100*50 (шт)	1	9,29		9,29	9			9		
40	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	1 *100/100*	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43	223	46	9 1	168	7,86	7,86
41	**прайс лист**	Провод ПВ 3 1*10 (м)	100	5,86		5,86	586			586		
42	**ТЕРм08-02-412-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	4 *400/100*	212,31 33,1	18,63 0,99	160,58	849	132	75 4	642	5,61	22,44
43	**прайс лист**	Провод ПВ 3 1*10 (м)	400	5,86		5,86	2344			2344		
44	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,56 *56/100*	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56	114	22	3	89	6,74	3,77
45	**прайс лист**	Кабель ВВГ нг LS 3*1,5 (м)	56	5,57		5,57	312			312		
46	**ТЕРм08-02-412-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,2 *20/100*	167,79 13,51	2,33 0,12	151,95	34	3		31	2,29	0,46
47	**прайс лист**	Кабель ВВГ нг LS 3*1,5 (м)	20	5,57		5,57	111			111		
		Освещение подвалов										
48	**ТЕРр67-04-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж патронов, подвесов (100 шт.)	0,36 *36/100*	18,29 18,29			7	7			3,74	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	**ТЕРм08-03-594-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,2 *20/100*	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17	712	109	262 71	341	88	17,6
50	**прайс лист**	Светильник овал 100Вт (шт)	20	21,29		21,29	426			426		
51	**прайс лист**	Лампа энергосберегающая 20 Вт (шт)	20	25,51		25,51	510			510		
52	**ТЕРр67-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.)	0,01 *1/100*	28,56 28,56							5,84	0,06
53	**ТЕРм08-03-591-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,01 *1/100*	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94	4	2		2	39,5	0,4
54	**прайс-лист**	Выключатель (шт)	1	24,29		24,29	24			24		
55	**ТЕРр67-02-5** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм (100 м труб)	2,5 *250/100*	92,21 86,22	3,95 0,11	2,04	231	216	10	5	16,84	42,1
56	**ТЕРр67-02-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 (100 м пучка проводов)	2,5 *250/100*	15,1 15,1			38	38			2,95	7,38
57	**ТЕРм08-02-409-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм (100 м)	2,5 *250/100*	932,6 161,07	108,59 4,09	662,94	2332	403	271 10	1658	27,3	68,25
58	**прайс лист**	Труба ПВХ жесткая 20мм (м)	210	3,29		3,29	691			691		
59	**прайс лист**	Труба ПНД гофра 20мм (м)	40	2,74		2,74	110			110		
60	**прайс лист**	Коробка распределительная 100*100*50 (шт)	46	9,29		9,29	427			427		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	2,5 *250/100*	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56	510	99	12 1	399	6,74	16,85
62	**прайс лист**	Кабель ВВГ нг LS 3*1,5 (м)	250	5,57		5,57	1393			1393		
		Электроснабжение элеваторных узлов и электрощитовой										
63	**ТЕРм08-02-409-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм (100 м)	0,35 *35/100*	932,6 161,07	108,59 4,09	662,94	326	56	38 1	232	27,3	9,56
64	**прайс лист**	Труба ПВХ жесткая 20мм (м)	27	3,29		3,29	89			89		
65	**прайс лист**	Труба ПНД гофра 20мм (м)	8	2,74		2,74	22			22		
66	**прайс лист**	Коробка распределительная 100*100*50 (шт)	3	9,29		9,29	28			28		
67	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,35 *35/100*	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43	78	16	3	59	7,86	2,75
68	**прайс лист**	Кабель ВВГ нг LS 3*1,5 (м)	35	5,57		5,57	195			195		
69	**ТЕРм08-03-594-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,02 *2/100*	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17	71	11	26 7	34	88	1,76
70	**прайс лист**	Светильник овал 100Вт (шт)	2	21,29		21,29	43			43		
71	**прайс лист**	Лампа энергосберегающая 20 Вт (шт)	2	32,73		32,73	65			65		
72	**ТЕРм08-03-591-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,02 *2/100*	407,13 268,7	24,03 0,5	114,4	8	5		3	43,2	0,86
73	**прайс-лист**	Розетка (шт)	2	27,44		27,44	55			55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	**ТЕРм08-03-591-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,02 *2/100*	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94	8	5		3	39,5	0,79
75	**прайс-лист**	Выключатель (шт)	2	21,29		21,29	43			43		
		Освещение тамбуров, фасада										
76	**ТЕРм08-02-369-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными (1 шт.) *(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0)*	2	42,94 4,62	38,32 3,2		86	9	77 6		2,34	4,68
77	**ТЕРм08-02-369-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными (1 шт.)	2	171,47 15,4	127,72 10,66	28,35	343	31	255 21	57	2,34	4,68
78		Светильник уличный консольный LED IP 65 120 Вт (шт)	2	1401,2		1401,2	2802			2802		
79	**ТЕРр67-04-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж светильников с лампами накаливания (тамбур) (100 шт.)	0,08 *8/100*	31,83 30,9	0,93 0,05		3	3			6,32	0,51
80	**ТЕРм08-03-594-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,08 *8/100*	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17	285	44	105 28	136	88	7,04
81	**прайс- лист**	Светильник LED 10Вт антивандальный (шт)	8	165,81		165,81	1326			1326		
82	**ТЕРр67-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж выключателей, розеток (100 шт.)	0,04 *4/100*	28,56 28,56			1	1			5,84	0,23
83	**ТЕРм08-03-591-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.)	0,04 *4/100*	243,44 204,02	9,31 0,5	30,11	10	8		2	32,8	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	**прайс-лист**	Выключатель 2-х клавишные (шт)	4	21,29		21,29	85			85		
85	**ТЕРм11-03-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка датчиков освещенности (1 шт.)	2	3,77 3,23		0,54	8	6		2	0,52	1,04
86	**прайс лист**	Датчик освещенности (шт)	2	42,31		42,31	85			85		
87	**ТЕРр67-02-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 (100 м пучка проводов)	1 *100/100*	15,1 15,1			15	15			2,95	2,95
88	**ТЕРр67-02-12** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 50 мм (100 м труб)	1 *100/100*	29,9 29,9			30	30			5,84	5,84
89	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	1,2 *((25*4)+20)/100*	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	1024	169	68 2	787	23,8	28,56
90	**прайс лист**	Труба ПВХ жесткая 20мм (м)	100	3,29		3,29	329			329		
91	**прайс лист**	Труба ПНД гофра 20мм (м)	20	2,74		2,74	55			55		
92	**прайс лист**	Коробка распределительная 100*100*50 (шт)	8 *2*4*	9,29		9,29	74			74		
93	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	1,2 *120/100*	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43	268	56	11 1	201	7,86	9,43
94	**прайс лист**	Кабель ВВГ нг LS 3*2,5 (м)	120	7,29		7,29	875			875		
95	**ТЕРм08-02-412-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,2 *20/100*	212,31 33,1	18,63 0,99	160,58	42	7	4	31	5,61	1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	**прайс лист**	Кабель ВВГ нг LS 3*2,5 (м)	20	7,29		7,29	146			146		
97	**ТЕР46-03-002-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм (100 отверстий)	0,08 *8/100*	1363,65 140,5	885,49 234,08	337,66	109	11	71 19	27	23,3	1,86
98	**ТЕР46-03-001-18** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-02 (100 отверстий) *(ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4)*	0,08 *8/100*	136,73 4,6	115,28 36,6	16,85	11		9 3	2	0,19	0,02
	ВРУ											
99	**ТЕРм08-03-600-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные (б/у) (1 шт.)	1	8,05 5,41	2,33 0,12	0,31	8	5	2	1	0,87	0,87
100	**ТЕРм08-01-006-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж трансформатора тока (1 компл. (3 фазы)) *(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.)*	1	114,93 33,11	81,82 5,65		115	33	82 6		18,3	18,3
101	**ТЕРм08-03-521-16** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж.Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А (1 шт.) *(Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.)*	1	8,84 8,58	0,26		9	9			4,28	4,28
102	**ТЕРм08-02-144-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (100 шт.)	0,59 *59/100*	93,49 91,66		1,83	55	54		1	15,2	8,97
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							77916	7102	3568 402	67246		1406,53
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							569187	147083	23334 5198	398770		1406,53
В том числе, справочно:												
индексы 2 квартал 2016 кирпич ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 27, 97-98, 1, 4-5, 32-33, 48, 52, 55-56, 79, 82, 87-88, 2-3, 6-26, 28-31, 34-47, 49-51, 53-54, 57-78, 80-81, 83-84, 86, 89-96, 99-102, 85)							491271	139980	19767 4796	331523		
Накладные расходы							122014					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 124) (Поз. 85)							84					
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 15595) (Поз. 1, 4-5, 32-33, 48, 52, 55-56, 79, 82, 87-88)							11228					
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 133674) (Поз. 2-3, 6-26, 28-31, 34-47, 49-51, 53-54, 57-78, 80-81, 83-84, 86, 89-96, 99-102)							108276					
84% = 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2888) (Поз. 27, 97-98)							2426					
Сметная прибыль							79065					
В том числе, справочно:												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 124) (Поз. 85)							60					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 149269) (Поз. 1, 4-5, 32-33, 48, 52, 55-56, 79, 82, 87-88, 2-3, 6-26, 28-31, 34-47, 49-51, 53-54, 57-78, 80-81, 83-84, 86, 89-96, 99-102)							77619					
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2888) (Поз. 27, 97-98)							1386					
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы							8928					11,2
Итого Монтажные работы							761338					1395,33
Итого							770266					1406,53
В том числе:												
Материалы							398770					
Машины и механизмы							23334					
ФОТ							152281					
Накладные расходы							122014					
Сметная прибыль							79065					
НДС 18%							138648					
ВСЕГО по смете							**908914**					**1406,53**

Составил: _____ инженер-сметчик Макина О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник отдела по капитальному ремонту Карташов В.В.
(должность, подпись, расшифровка)